

บัญชีประมาณราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ปร.4

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงาน อบต.พร้อมการขุดสระเก็บน้ำ


ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 1.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ผู้ประมาณราคานายปรีชา วิเศษราษฎร์ ประมาณราคา วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ราคาพาณิขจังหวัด เดือน มิถุนายน 2560

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/แรงงาน
				หน่วย	รวมค่าวัสดุ	หน่วย	รวมค่าแรง	รวมเป็นเงิน
	งานปรับพื้นที่และปรับเกลี่ยดิน							
1	งานถางป่า	4,779	ตร.ม.	0.00	0	1.26	6,021.54	6,021.54
2	งานขนย้ายดินพร้อมปรับเกลี่ย	1,513	ลบ.ม.	0.00	0	17.80	26,931.40	26,931.40
	งานขุดสระน้ำ				0		0.00	0.00
3	งานถางป่า	3,400	ตร.ม.	0.00	0	1.26	4,284.00	4,284.00
4	งานดินขุด	1,326	ลบ.ม.	0.00	0	17.80	23,602.80	23,602.80
5	งานขนย้ายดินพร้อมปรับเกลี่ย	1,723	ลบ.ม.	0.00	0	17.80	30,669.40	30,669.40
	งานดินขุดวางท่อ คสล.				0		0.00	0.00
6	งานรื้อถนนคอนกรีต	7.50	ตร.ม.	0.00	0	70	525.00	525.00
7	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก.0.60 ม.	6	ท่อน	747.66	4,486	224	1,344	5,829.96
8	งานวางท่อ คสล.ขนาด ศก.0.80 ม.	20	ท่อน	1,285.05	25,701	385	7,700	33,401.00
9	งานคอนกรีตหยาบ	2	ลบ.ม.	1,600.00	3,200	398	796	3,996.00
10	งานคอนกรีต1:2:4	2	ลบ.ม.	1985.98	3,972	306	612	4,583.96
11	งานหิน NO2	50	ลบ.ม.	607.48	30,374	99	4,950	35,324.00
	รวมยอดยกไป				67,733		107,436	175,169.06

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

นายปรีชา วิเศษราษฎร์

ผู้อำนวยการกองช่าง