

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายทางสาย หมู่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1000 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.50 ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 ราคาพณิชย์จังหวัดกระบี่ เดือนมิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดคอ (ขนาดเบ้า)	ตร.ม.	1,200	1.73	2,076.00	1.3822	2,869.45	2,800.00
	1.2 งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	1.3822	-	-
2	งานรองพื้นทาง					1.3822		
	2.1 งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	153.52	-	1.3822	-	-
	2.2 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	180	179.79	32,361.84	1.3822	44,730.54	44,700.00
	2.3 งานทรายรองพื้น	ตร.ม.	1,000	28.31	28,314.50	1.3822	39,136.30	39,100.00
	2.4 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	40	179.79	7,191.52	1.3822	9,940.12	9,900.00
3	งานผิวทาง					1.3822		
	3.1 งานผิวจราจรคอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,000	363.51	363,507.5	1.3822	502,440.07	502,400.00
	3.2 EXPANSION JOINT	ม.	20	90.00	1,800.00	1.3822	2,487.96	2,400.00
	3.3 CONTRACTION JOINT	ม.	80	90.00	7,200.00	1.3822	9,951.84	9,900.00
	3.4 LONGITUDINAL JOINT	ม.	200	50.00	10,000.00	1.3822	13,822.00	13,800.00
4	งานโครงสร้าง					1.3822		
	4.1 ท่อระบายน้ำ ϕ 0.80 เมตร ชั้น 3 (มอก)	เมตร	-	2,820.00	-	1.3822	-	-
6	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1	3000	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
TOTAL								628,000

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=	452,451.36
=	-
=	-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	1.3822
=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

=	1.0000
=	1.3822
=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายปรีชา วิเศษราษฎร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง